

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA (ANEXO II)

### Poço tubular PM Mata (Localidade de Lage)

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
		<b>Serviços Preliminares</b>			
01	1	Anuência Prévia de Perfuração (DRH)	Um	1500,00	1.500,00
02	1	Transporte dos Equipamentos e Montagem do Canteiro de Obras	Un	1.500,00	1.500,00
03	1	Placa de Identificação da Obra em Local Visível em painel de 2m x 2m ou 3m x 2m (largura x altura); e Isolamento da área.	Un	800,00	800,00
		<b>Perfuração do Poço Tubular</b>			
04	20	Perfuração de poço tubular profundo em 12"	M	180,00	3.600,00
05	280	Perfuração de poço tubular profundo em 6 1/8"	M	130,00	36.400,00
06	20	Revestimento Geomecânico de 6 ½"	M	350,00	7.000,00
07	1	Cimentação e Laje de Proteção Sanitária	Un	800,00	800,00
08	1	Tampa em Aço 6 ½"	Un	280,00	280,00
09	1	Limpeza e Desinfecção do Poço	Un	1.000,00	1.000,00
		<b>Serviços Finais</b>			
10	1	Teste de Produção e Recuperação (24h)	Un	3.000,00	3.000,00
11	1	Coleta de Amostra de Água e Análise Físico-Química e bacteriológica	Un	1.000,00	1.000,00
12	1	Tamponamento do Poço (se necessário)	Un	3.000,00	3.000,00
13	1	Relatório Técnico do Poço: Diário de Obra, Relatório do Poço (Perfil Geológico e Construtivo do Poço, Relatórios e Testes de Vazão, Boletim de Análises Físico-Química e Bacteriológica, Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).	Un	3.000,00	3.000,00
14	1	Cercamento de 4,00m2 da área do poço com tela de arame aço galvanizado reforçado (padrão outorga)	Un	2.000,00	2.000,00
				<b>VALOR TOTAL</b>	<b>64.880,00</b>

Samuel  
Felipe  
Cristianetti

Assinado de forma  
digital por Samuel  
Felipe Cristianetti  
Dados: 2023.06.15  
08:13:24 -03'00'

Samuel Felipe Cristianetti

Eng. de Minas CREA RS240689