



MEMORIAL DESCRITIVO

PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO COMERCIO – VILA CLARA

1. DISPOSIÇÕES INICIAIS

Nome: Prefeitura Municipal Mata

Endereço: Rua do Comércio, nº 495 Bairro: Centro

Município: Mata – RS CEP: 97410-000

Telefone: (55) 3259-1122

CNPJ: 88.485.412/0001-00

Rua do Comercio – Vila Clara – Mata - RS

Extensão total: 300,60 metros Área total: 2548,81 m² Largura: 8,00 m

2. REGULARIZAÇÃO DO TERRENO.

O local a ser pavimentado trata-se de rua já existente, o terreno encontrasse nivelado e regularizado, logo não será necessário movimento de terra (cortes e aterros). Será executada somente uma decapagem leve no momento da pavimentação para retirada da matéria orgânica e das pedras soltas que contemplam o pavimento atual. Qualquer serviço que seja necessário a utilização de Retroescavadeira, Motoniveladora ou Rolo Compactador, será responsabilidade da empresa vencedora da licitação.

3. PLACA DE OBRA.

Serão confeccionadas placas de obras, de dimensões de 2,00x2,00m, fixadas em estruturas de madeira conforme modelo fornecido pela Prefeitura Municipal, que deverão ser colocadas na rua a ser pavimentada.

4. DRENAGEM PLUVIAL

Os tubos serão em concreto simples com DN 500 mm nas laterais e nas travessias tubo armado do mesmo diâmetro. Deverão ser assentados com declividade mínima de 1% e rejuntados com argamassa nas emendas. O reaterro devera ser compactado em camadas não superiores a 20 cm. As



bocas-de-lobo serão em tijolos maciços, rebocadas internamente, fundo em concreto com 10 cm e tampa em concreto armado com 7 cm de espessura.

5. PAVIMENTAÇÃO

Após a leve decapagem promovida, ocorrerá a colocação das guias (meio-fios de concreto). Estas deverão ter dimensões de 0,12 x 0,30 x 1,00m, colocadas sobre o alinhamento da rua, devendo suas faces superiores serem alinhadas, sendo também escorados por aterro na face lateral quando não houver pavimento no passeio. A Prefeitura reserva-se ao direito de recusar meio-fios de que julgar de má qualidade. Os meio-fios deverão ser rejuntados.

A pavimentação será executada com pedra irregular. A areia deverá ser limpa e isenta de matéria orgânica. Após o assentamento será colocada uma camada de pó de pedra para o fechamento das juntas com espessura de 2,5 cm. Ao término do assentamento da pavimentação ela deverá ser compactada por meio de rolo compactador.

Mata, RS, 15 de fevereiro de 2023

Rafael Garcia Cardoso
Engenheiro Civil
CREA SC97794