



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CAP. DE RECURSOS E MEIO AMBIENTE
"Mata cidade da Pedra que foi Madeira"
Fone: 55 3259 1122 – planejamento@mata.rs.gov.br
Rua do Comércio, nº 495 – Centro – CEP 97410-000 – Mata (RS)

MEMORIAL DESCRITIVO DA REFORMA DO POSTO DE SAUDE MATA-RS



1. PAREDES:

Será executado o fechamento em alvenaria de tijolos cerâmicos de duas aberturas, incluindo chapisco e reboco.

2. DEMOLIÇÃO:

Será feita a demolição de parede para a instalação de porta interna em madeira.

3. RODAPE CERÂMICO:

Será executado em cerâmica (porcelanato) com altura de 7 cm, bege, em todo o perímetro da execução do piso.

4. REVESTIMENTO:

Será executado o fechamento em alvenaria de tijolos cerâmicos de duas aberturas, incluindo chapisco e reboco.

5. ESQUADRIAS:

Instalação de porta interna em madeira, completa com ferragens (2,10x1,00 m).

6. EQUIPAMENTOS SANITARIOS:

Fornecimento e instalação de água e esgoto de 3 lavatórios de louça suspenso.

7. INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS:

Fornecimento e instalação de água e esgoto de 3 lavatórios incluindo abertura e fechamento de rasgos nas paredes.

8. INSTALAÇÕES ELETRICAS:

Execução de manutenção e ampliação de pontos elétricos.

9. PINTURA:

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE AGUA COM ALTA PRESSÃO: Inicialmente deve-se realizar a limpeza de toda superfície com jato de alta pressão eliminando toda sujeira mais densa (grossa).

APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR: Após a restauração das paredes externas será feita a aplicação de fundo preparador, que tem a função de fixar as partículas soltas das superfícies e aumenta o rendimento da tinta e da maior durabilidade da pintura.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CAP. DE RECURSOS E MEIO AMBIENTE
"Mata cidade da Pedra que foi Madeira"
Fone: 55 3259 1122 – planejamento@mata.rs.gov.br
Rua do Comércio, nº 495 – Centro – CEP 97410-000 – Mata (RS)

APLICAÇÃO DE TINTA ACRILICA: Após a aplicação de fundo preparador, será executada a aplicação de duas demãos de tinta acrílica semi-brilho.

10. SERVIÇOS FINAIS:

Limpeza geral.

Rafael Garcia Cardoso
Engenheiro civil CREA 47794