

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA  
CNPJ: 88.485.412/0001-00



PREFEITURA MUNICIPAL  
MATA - RS

**Obra**  
**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO PARCIAL E LIMPEZA DA ÁREA INTERNA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO**

**Bancos**  
**SINAPI - 05/2022 - Rio Grande do Sul**  
**ORSE - 04/2022 - Sergipe**  
**FDE - 04/2022 - São Paulo**

**B.D.I.**  
**25,0%**

**Encargos Sociais**  
**Não Desonerado:**  
**Horista: 111,10%**  
**Mensalista: 69,16%**

**Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
<b>1</b>			<b>DEMOLIÇÃO E LIMPEZA</b>									<b>1.541,76</b>	<b>3,76 %</b>
<b>1.1</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>									<b>1.541,76</b>	<b>3,76 %</b>
1.1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	3	411,14	58,05	455,87	513,92	174,15	1.367,61	1.541,76	3,76 %
<b>2</b>			<b>REMOÇÃO DO TELHADO</b>									<b>4.566,58</b>	<b>11,13 %</b>
2.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	120	2,92	2,77	0,88	3,65	332,40	105,60	438,00	1,07 %
2.2	85383	SINAPI	REMOÇÃO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS	M	50	3,76	3,51	1,19	4,70	175,50	59,50	235,00	0,57 %
2.3	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	120	6,30	5,98	1,89	7,87	717,60	226,80	944,40	2,30 %
2.5	97652	SINAPI	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	9	157,94	150,18	47,24	197,42	1.351,62	425,16	1.776,78	4,33 %
2.6	12	ORSE	Demolição de forros	m²	120	7,82	7,78	1,99	9,77	933,60	238,80	1.172,40	2,86 %
<b>3</b>			<b>REMOÇÃO DE ASSOALHO, ESCADAS, ESQUADRIAS, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDROSSANITÁRIA</b>									<b>22.665,26</b>	<b>55,22 %</b>
3.1	97643	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	420	20,85	19,83	6,23	26,06	8.328,60	2.616,60	10.945,20	26,67 %
3.2	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	61,2	30,32	20,69	17,21	37,90	1.266,22	1.053,26	2.319,48	5,65 %
3.3	DEM-DIV-010	SETOP	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE MADEIRA, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m²	310	20,61	18,78	6,98	25,76	5.821,80	2.163,80	7.985,60	19,46 %
3.4	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M	600	0,57	0,53	0,18	0,71	318,00	108,00	426,00	1,04 %
3.5	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M	30	0,41	0,39	0,12	0,51	11,70	3,60	15,30	0,04 %
3.6	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	8	10,40	9,98	3,02	13,00	79,84	24,16	104,00	0,25 %

